



DEPENBROCK

## References

# ENTLASTUNGSANLAGE - DORTMUND EMS KANAL



Im Zuge des Projektes wird das alte Auslaufbauwerk abgebrochen und ein neues Auslaufbauwerk, mit einer neuen Ablaufleitung hergestellt. Im Ablaufgraben wird ein verklammertes Schüttsteindeckwerk als Sicherung für Böschung und Sohle ergänzt. Die Baustelle befindet sich am Stadtrand von Greven, parallel zur Ems.

Hauptmassen:

450 m<sup>2</sup> Betonabbruch  
420 m<sup>2</sup> Beton  
260 to Spundwand  
4.700 m<sup>3</sup> Absperrdamm  
2.700 m<sup>2</sup> Schüttsteindeckwerk

**Building Costs:** 3,3 Mio. €

**Location:** Greven