



DEPENBROCK

References

ERWEITERUNG DES PAKETZENTRUMS NOHRA FÜR DHL



Für die Erweiterung des DHL Paketzentrum in Nohra wurden insgesamt 69.000 to Schotter geliefert,

16.000 cbm Oberboden abgetragen und entsorgt, 30.000 cbm Boden abgetragen und im Baufeld unter Zugabe von Bindemittel wieder eingebaut werden, 1.250 m Kanal bis DN 600, zwei RRB mit einen Volumen von insgesamt 500 cbm, Steilböschungssystem (70°) mit einer Ansichtsfläche von 1.000 m², 21.000 m² Asphaltflächen und 13.500 m² Betonfahrbahn hergestellt. Ferner sind umfangreiche Markierungsarbeiten unter laufendem Betrieb auszuführen

Building Costs: 4,1 Mio. €

Location: Nohra, Germany