



DEPENBROCK

Referenzen

## ERWEITERUNG DES PAKETZENTRUMS NOHRA FÜR DHL



### Für die Erweiterung des DHL Paketzentrum in Nohra durch Depenbrock Systembau.

16.000 cbm Oberboden abgetragen und entsorgt, 30.000 cbm Boden abgetragen und im Baufeld unter Zugabe von Bindemittel wieder eingebaut werden, 1.250 m Kanal bis DN 600, zwei RRB mit einem Volumen von insgesamt 500 cbm, Steilböschungssystem (70°) mit einer Ansichtsfläche von 1.000 m<sup>2</sup>, 21.000 m<sup>2</sup> Asphaltflächen und 13.500 m<sup>2</sup> Betonfahrbahn hergestellt. Ferner sind umfangreiche Markierungsarbeiten unter laufendem Betrieb auszuführen

**Bausumme:** 4,1 Mio. €

**Stadt/Ort:** Nohra in Thüringen